

**OPRACOWANIE:**

**PROJEKT WYKONAWCZY**

**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1337R  
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI – BYSTRZYCA – WIELOPOLE  
SKRZYŃSKIE W M. WIERCANY I OLIMPÓW  
POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE NAWIERZCHNI DROGI  
I BUDOWIE CHODNIKA**

<b>Zamawiający:</b>	<b>Powiat Ropczycko-Sędziszowski 39-100 Ropczyce ul. Konopnickiej 5</b>
<b>Adres inwestycji:</b>	<b>droga powiatowa nr 1337R Wiercany, działka nr 773, Olimpów, działka nr 498</b>
<b>Jednostka projektowa:</b>	<b>Budowlano-Inżynierskie Biuro Projektowe WILPRO Krzysztof Wilk ul. Wojsławska 291B 39-300 Mielec NIP: 817-183-14-04, REGON: 180199401 tel. 608 866 251</b>
<b>Branża: drogowa:</b>	<b>Projektant: mgr inż. Krzysztof Wilk upr. nr PDK/0089/POOK/03</b>

**Data opracowania:** styczeń 2018

**SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:**

<b>1. Lokalizacja drogi</b>	<b>str. 4</b>
<b>2. Charakterystyka stanu istniejącego</b>	<b>str. 4</b>
<b>3. Charakterystyka zamierzenia i projektowanych robót</b>	<b>str. 5</b>
<b>4. Rozwiązania techniczne</b>	<b>str. 6</b>
<b>4.1. Przygotowanie terenu i roboty rozbiórkowe</b>	<b>str. 6</b>
<b>4.2. Roboty ziemne</b>	<b>str. 6</b>
<b>4.3. Odwodnienie drogi</b>	<b>str. 7</b>
<b>4.3.1. Kanalizacja deszczowa</b>	<b>str. 8</b>
<b>4.3.2. Wpusty uliczne ze studzienkami i przykanalikami</b>	<b>str. 8</b>
<b>4.3.3. Studzienki rewizyjne</b>	<b>str. 9</b>
<b>4.4. Ściek przy krawędzi jezdni</b>	<b>str. 11</b>
<b>4.5. Jezdnia drogowa</b>	<b>str. 11</b>
<b>4.5.1. Jezdnia w planie</b>	<b>str. 11</b>
<b>4.5.2. Konstrukcja poszerzenia jezdni</b>	<b>str. 11</b>
<b>4.6. Chodnik dla ruchu pieszego</b>	<b>str. 12</b>
<b>4.6.1. Konstrukcja chodnika</b>	<b>str. 12</b>
<b>4.6.2. Obniżenie krawężnika na zjazdach do posesji oraz w miejscach przekraczania jezdni przez pieszych</b>	<b>str. 13</b>
<b>4.7. Zabezpieczenie urządzeń i sieci podziemnych</b>	<b>str. 14</b>
<b>4.8. Roboty dodatkowe i wykończeniowe</b>	<b>str. 14</b>
<b>4.9. Dostępność dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>str. 15</b>
<b>Tabela robót ziemnych</b>	<b>str. 16</b>
<b>Rys. nr 1 Orientacja</b>	<b>str. 17</b>
<b>Rys. nr 2 Plan sytuacyjny – odcinek drogi w miejscowości Wiercany</b>	<b>str. 18</b>
<b>Rys. nr 3 Plan sytuacyjny – odcinek drogi w miejscowości Olimpów</b>	<b>str. 19</b>
<b>Rys. nr 4 Niweleta – odcinek drogi w miejscowości Wiercany</b>	<b>str. 20</b>
<b>Rys. nr 5 Niweleta – odcinek drogi w miejscowości Olimpów</b>	<b>str. 21</b>
<b>Rys. nr 6 Przekroje poprzeczne – odcinek drogi w miejscowości Wiercany</b>	<b>str. 22</b>
<b>Rys. nr 7 Przekroje poprzeczne – odcinek drogi w miejscowości Olimpów</b>	<b>str. 23</b>
<b>Rys. nr 8 Przekroje typowe</b>	<b>str. 24</b>
<b>Rys. nr 9 Studnie typowe i elementy odwodnienia</b>	<b>str. 25</b>

<b>INFORMACJA BIOZ</b>	<b>str. 26</b>
<b>1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów</b>	<b>str. 26</b>
<b>2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych</b>	<b>str. 26</b>
<b>3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi</b>	<b>str. 26</b>
<b>4. Wskazanie dot. przewidywanych zagrożeń występow. podczas realizacji robót bud., określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania</b>	<b>str. 27</b>
<b>5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych</b>	<b>str. 28</b>
<b>6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom ...</b>	<b>str. 29</b>

## **ZAŁĄCZNIKI**

<b>Oświadczenie projektanta</b>	<b>str. 31</b>
<b>Uprawnienia projektanta</b>	<b>str. 32</b>
<b>Zaświadczenie projektanta – ubezpieczenie</b>	<b>str. 34</b>
<b>Protokół narady koordynacyjnej nr WG-WGO.6630.1.421.2017 z 15.01.2018 r.</b>	<b>str. 35</b>
<b>Protokół narady koordynacyjnej nr WG-WGO.6630.1.422.2017 z 15.01.2018 r.</b>	<b>str. 37</b>

## **OPIS TECHNICZNY**

### **1. Lokalizacja drogi**

Przedmiotowa przebudowa będzie mieć miejsce w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1337R łączącej miejscowości Sędziszów Małopolski i Wielopole Skrzyńskie, na dwóch odcinkach o km lokalnym odpowiednio od 0+000 do 0+375,50 w Wiercanach oraz od 0+000 do 0+290 w Olimpowie (początek obu odcinków stanowią skrzyżowania z drogami gminnymi). Zakres inwestycji obejmie działki nr 773 w miejscowości Wiercany i nr 498 w miejscowości Olimpów.

### **2. Charakterystyka stanu istniejącego**

Droga powiatowa nr 1337R posiada klasę techniczną Z i na odcinkach objętym przebudową posiada przekrój szlakowy: asfaltową nawierzchnię jezdni oraz gruntowe pobocza. Na analizowanym odcinku drogi w miejscowości Wiercany występują 2 prawostronne skrzyżowania z drogami publicznymi, natomiast w miejscowości Olimpów skrzyżowanie prawostronne i lewostronne. Trasa obu odcinków drogi to odcinki proste, w Wiercanach w połowie odcinka występuje łuk lewostronny.

Droga przebiega w terenie pagórkowatym z północy na południe. Przekrój poprzeczny drogi daszkowy, na łuku przechodzący w pochylenie jednostronne.

Korpus drogowy odwadniany jest za pomocą obustronnych rowów odwadniających.

Szerokość jezdni wynosi około 5,6 m. Pobocza mają zmienną szerokość od 0,8 m do 2,0 m.

Pas drogowy posiada zróżnicowaną szerokość około 13 – 16 m.

Nawierzchnia jezdni drogowej jest w przeciętnym stanie technicznym. Pobocza, rowy oraz

pozostały teren działki drogowej porośnięty jest trawą oraz chwastami. Stan urządzeń odwadniających należy ocenić na dobry, chociaż niektóre odcinki są zamulone.

Teren w sąsiedztwie planowanej inwestycji jest zabudowany zabudową jednorodzinną lub użytkowany rolniczo. Do działek indywidualnych prowadzą zjazdy z drogi powiatowej o zróżnicowanych typach nawierzchni. Zjazdy posiadają przepusty umożliwiające zachowanie ciągłości odwodnienia drogi.

W miejscu lokalizacji inwestycji brak uzbrojenia podziemnego. Nad terenem planowanej inwestycji zlokalizowane są również trasy nadziemnych sieci: elektrycznej i telekomunikacyjnej.

### **3. Charakterystyka zamierzenia i projektowanych robót**

Projektuje się przebudowę drogi powiatowej nr 1337R na 2 odcinkach: w miejscowości Wiercany w lokalnym km 0+000 – 0+375,50 oraz w miejscowości Olimpów w lokalnym km 0+000 – 0+290. W jej wyniku trasa drogi, jak również podstawowy charakter odwodnienia pasa drogowego nie ulegnie zmianie.

Parametry drogi przyjęte do projektowania: klasa techniczna – Z, prędkość projektowa – 30 km/h, kategoria ruchu – KR3.

W ramach przebudowy planuje się wykonanie po prawej stronie drogi poszerzenia jezdni do łącznej szerokości 6,0 m, w tym: jako jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 0,2 m oraz jako ściek przykrawężnikowy o szerokości 0,2 m. Nawierzchnię ścieku przykrawężnikowego ułatwiającego i regulującego spływ wód opadowo-roztopowych należy wykonać z betonowej kostki brukowej. Za poszerzeniem projektuje się budowę przy jedni chodnika o szerokości użytkowej 2,0 m (miejscowo zwężonego do 1,5 m) – rzeczywisty wymiar chodnika to 2,23 m (w tym: 0,15 m krawężnik, 2,0 m chodnik, 0,08 m obrzeże). Nawierzchnię chodnika należy wykonać z betonowej kostki brukowej.

Założone wcześniej parametry drogi wymuszają wykonanie odcinków odwodnienia wgłębnego, ponieważ realizacja chodnika dla ruchu pieszego spowoduje likwidację rowu otwartego z prawej strony drogi. Projektowana kanalizacja deszczowa będzie odprowadzać wody opadowo-roztopowe w analogiczny sposób jak wcześniej rów otwarty. Odcinki rowu krytego należy wykonać z rur PEHD średnic DN400 i DN315, natomiast przykanalików wpustowych DN200.

Dokładne rozmieszczenie elementów inwestycji będącej przedmiotem opracowania przedstawiono na rysunku - planie sytuacyjnym.

Wszystkie roboty wykonać należy w obrębie istniejącego pasa drogowego.

#### **4. Rozwiązania techniczne**

##### **4.1. Przygotowanie terenu i roboty rozbiórkowe**

Przygotowanie terenu polega na:

- geodezyjnym wytyczeniu trasy projektowanych poszerzeń jezdni i chodników w terenie,
- oczyszczeniu pasa drogowego w części zajętej pod inwestycję,
- częściowym rozebraniu konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdów.

Istniejące i projektowane rzędne elementów drogi i chodnika należy sprawdzić w odniesieniu do poziomów wjazdu studni kanalizacji sanitarnej, zaznaczonej na planie sytuacyjnym, z uwzględnieniem faktu, iż rzędne opisane na mapie zasadniczej nie są do końca zgodne ze stanem faktycznym. Deformacje powyższe niezależnie od przyczyn ich powstawania oraz stopnia rozwoju odkształcenia należy uwzględnić przy określaniu wysokości projektowanej elementów drogi.

Wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z rozbiórki i nie nadających się do zastosowania w przyszłości, powinna spełniać aktualne przepisy i wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego.

##### **4.2. Roboty ziemne**

Roboty ziemne będą miały na celu:

- usunięcie humusu z obszaru dalszych robót ziemnych,
- wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni i chodnika,
- wykonanie wykopów związanych z: wykonaniem kanalizacji deszczowej, zabezpieczeniem infrastruktury,
- plantowanie i humusowanie skarp rowu i terenu przyległego do jezdni i chodnika.

Wszelkie roboty ziemne należy starać się prowadzić w sposób zmechanizowany, z należytą ostrożnością, a w miejscach przewidywanych skrzyżowań z podziemnymi sieciami uzbrojenia

w sposób ręczny.

Wykopy można wykonywać mechanicznie, jednak w miejscach lokalnych obniżeń podbudowy czynność ta może, a w miejscach skrzyżowań z sieciami uzbrojenia podziemnego powinna odbywać się ręcznie, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodów. Przemieszczany grunt za wyjątkiem humusu można wykorzystać do niwelacji rowu i skarp. Głębokość korytowania uzależniona jest od niwelety istniejącego terenu w stosunku do grubości warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnika, które wynoszą odpowiednio 62 cm i 34 cm.

Uzyskane z wykopów i korytowania masy ziemne należy w maksymalnym stopniu wykorzystać na miejscu budowy: do wykonywania nasypów, plantowania terenu, profilowania skarp oraz umacniania i humusowania skarp zewnętrznych rowów odwadniających. Ich nadmiar należy składować na pryzmach w miejscach nie zakłócających robót oraz nie utrudniających ruchu drogowego, po czym wywieźć w miejsce wskazane do stałego składowania, spełniające wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych mas ziemnych z dokopu, jego lokalizacja, wykonanie i dowóz należy do zadań Wykonawcy. Pozyskany grunt nie może być gruntem próchnicznym, bądź mającym właściwości niekorzystne z punktu widzenia jego zastosowania, tzn. zapadowe, pęczniejące, wysadzinowe itd. W przypadku wykorzystania do budowy nasypów gruntu z wykopów należy zwrócić szczególną uwagę, aby pod częścią użytkową jezdni i chodnika nie znalazł się grunt humusowy, który to powinien być wykorzystany poza chodnikiem do wyrównywania terenu.

Podłoże i grunt nasypowy należy układać warstwami nie grubszymi niż 20 cm (zależnie od rodzaju użytego gruntu i użytych urządzeń zagęszczających) i zagęszczać do wskaźnika zagęszczenia min.  $I_s = 0,98$ . Wysokość formowanych nasypów powinna być dostosowana do spadku poprzecznego nawierzchni jezdni i chodnika oraz być wykonana do projektowanego poziomu ułożenia warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnika.

#### **4.3. Odwodnienie drogi**

Odwodnienie terenu inwestycji zapewnia odpowiednie ukształtowanie powierzchni elementów zagospodarowania terenu. Jezdnia drogi posiada przekrój daszkowy ze spadkiem na zewnątrz drogi 2% lub przekrój ze zmiennym spadkiem jednostronnym (jezdnia na łukach

poziomych). Spadki poprzeczne chodnika zaprojektowano jako 2% w stronę jezdni. Woda z jezdni drogi zbierana będzie przy jej krawędzi i odprowadzana poprzez wpusty deszczowe uliczne umieszczone w jezdni przy krawężniku do rowu krytego (kanalizacji deszczowej).

Szczegółowe rozwiązania podano w dokumentacji rysunkowej.

#### **4.3.1 Kanalizacja deszczowa**

Projektuje się odcinki rowu krytego z rur PEHD SN8 o średnicy wewnętrznej DN400 i DN315. Lokalizację odcinków kanalizacji deszczowej wraz z określeniem ich średnicy podano w dokumentacji rysunkowej.

Budowa rowu polega na ułożeniu w wykopie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pospółki) grubości 20 cm, zagęszczonej do  $I_s = 0,98$ , na której układane są systemowe rury z tworzywa PEHD ze spadkami wg rysunków niwelety.

Połączenie ze studzienkami rewizyjnymi powinno odbywać się z uszczelnieniem obwodu uszczelką gumową, sznurem lub w inny trwały sposób. Wszelkie łączenia rur należy bezwzględnie wykonać jako szczelne.

Projektowany wylot kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu drogowego należy wykonać jako rurę PEHD DN400 z typową betonową ścianką czołową oraz zabezpieczeniem barierą ochronną typu U-12a o szerokości 2,00. Barierka powinna być ustawiona prostopadłe do trasy chodnika bezpośrednio przed ścianką czołową.

#### **4.3.2 Wpusty uliczne ze studzienkami i przykanalikami**

Wpusty uliczne należy umieszczać przy krawężnikach jezdni. Wpusty żeliwne typu ciężkiego klasy D400 należy mocować na studzienkach osadnikowych betonowych o średnicy D500 z osadnikiem głębokości 50 cm. Dla wpustów od strony zewnętrznej wychytujących wodę ze ścieków korytkowych należy zastosować wpusty klasy A15. Przykanalik do studzienki rewizyjnej na rowie krytym należy wykonać z rur PEHD o średnicy DN200.

Budowa studzienki polega na ułożeniu w wykopie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pospółki) grubości 20 cm, zagęszczonej do  $I_s = 1,00$ , na której wykonać należy betonową (C25/30) płytę fundamentową grubości 15 cm. Na płycie fundamentowej należy ułożyć pionowo kręgi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 do wysokości umożliwiającej zamontowanie wpustu ulicznego kołnierzowego klasy D400 (wg PN-EN 124:2000) 1 cm poniżej poziomu jezdni lub ścieku przykrawężnikowego (wpust klasy A15 – 1 cm poniżej dna ścieku).

Przed ułożeniem kręgów w wykopie powinny zostać one zaizolowane przez dwukrotne



malowanie lepikiem. Studzienki wpustów powinny posiadać żelbetowy pierścień odciążający. Wszelkie łączenia elementów studzienki i mocowania na niej wpustu ulicznego należy bezwzględnie wykonać jako szczelne. Połączenie ze studzienkami rewizyjnymi powinno odbywać się przy pomocy przykanalików z rur PEHD średnicy DN200, przy czym obwód łączenia powinien zostać zaizolowany uszczelką gumową, sznurem lub w inny trwały sposób. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów i rozwiązań zapewniających właściwą szczelność i trwałość połączeń.

Wysokość studzienek wpustowych i głębokość ich posadowienia należy dopasować do projektowanego poziomu dna kolektorów deszczowych oraz poziomu jezdni lub pasa bezpieczeństwa (wysokość zamontowania wpustu).

Szczegółowe rozwiązania podano w dokumentacji rysunkowej.

#### **4.3.3 Studzienki rewizyjne**

Studzienki rewizyjne projektowane są na załamaniach trasy rowu krytego, w sąsiedztwie studzienek z wpustami oraz w miejscach połączeń (skrzyżowań) rowu krytego z przepustami pod koroną drogi oraz wylotami innych cieków terenowych. Studnie rewizyjne przy wpustach bez osadników powinny posiadać własne osadniki. Studzienki takie należy wykonać z żelbetowych kręgów o średnicy uzależnionej od średnicy łączonych kanałów z rur PEHD:

- dla średnicy kanału do DN315 cm średnica kręgów studzienki rewizyjnej powinna być nie mniejsza niż D1000,
- dla średnicy kanału do DN400 cm średnica kręgów studzienki rewizyjnej powinna być nie mniejsza niż D1200.

W przypadku łączenia kanałów różnych średnic, lub łączenia kanałów z przepustem średnicę studni należy dobrać w oparciu o wymiar największego kolektora.

Budowa studni polega na ułożeniu w wykopie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pospółki) grubości 20 cm, zagęszczonej do  $I_s = 1,00$ , na której wykonać należy betonową (C25/30) płytę fundamentową grubości 20 cm. Zaleca się w miarę możliwości zastosowanie zamiast monolitycznej płyty fundamentowej prefabrykowanych kręgów żelbetowych z dnem. Na płycie fundamentowej należy ułożyć pionowo kręgi żelbetowe, a na nich pokrywy żelbetowe z otworem włazowym średnicy D600. Wszystkie prefabrykowane elementy studzienek powinny być wykonane wg zaleceń normy PN-EN 1917:2004. Kręgi żelbetowe należy układać do wysokości umożliwiającej zamontowanie włazu ciężkiego klasy C250 (wg PN-EN 124:2000) w poziomie chodnika lub

jezdni z tolerancją do -0,5 cm. Przed ułożeniem kręgów w wykopie powinny zostać one zaizolowane przez dwukrotne malowanie lepikiem. Studzienki rewizyjne montowane pod chodnikiem nie muszą posiadać żelbetowego pierścienia odciążającego.

Wszelkie łączenia elementów studzienki i mocowania na niej wpustu ulicznego należy bezwzględnie wykonać jako szczelne. Połączenie z przewodami rurowymi powinno być na całym obwodzie łączenia zaizolowane uszczelką gumową, sznurem lub w inny trwały sposób. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów i rozwiązań zapewniających właściwą szczelność połączeń.

W miejscach przepustów (w uzasadnionych przypadkach również w innych lokalizacjach) z uwagi na ograniczone miejsce i znaczne średnice przepustu dopuszcza się wykonanie studni rewizyjnych jako monolitycznych komór żelbetowych.

Konstrukcja takich komór będzie składać się z płyty dolnej, górnej oraz monolitycznie wykonanych ścian pionowych. Grubość poszczególnych elementów powinna zapewniać odpowiednią wytrzymałość i trwałość konstrukcji na działające w trakcie eksploatacji warunki i obciążenia – nie mniejszą niż konstrukcji studni monolitycznych. W płycie górnej należy wykonać otwór średnicy 60 cm celem zamontowania wjazdu rewizyjnego typu ciężkiego klasy C250. Klasa betonu powyższej konstrukcji to C25/30, natomiast zbrojenie powinno zostać wykonane przy pomocy prętów ze stali klasy A-IIIN, gatunku BSt500S. Rozmieszczenie zbrojenia zaleca się każdorazowo dopasować do gabarytów konstrukcji, działających obciążeń oraz usytuowania i średnicy przewodów odwadniających. Przed zasypaniem konstrukcji żelbetowych ich powierzchnie należy zabezpieczyć przez dwukrotne malowanie lepikiem asfaltowym.

Wloty i wyloty kolektorów deszczowych w studzienkach (ich dna – najniższe krawędzie wewnętrzne) należy lokalizować nie głębiej niż dna studzienek rewizyjnych, i nie wyżej niż 2 cm nad ich poziomem (nie dotyczy wlotów bocznych ścieków terenowych). W przypadku studzienek z osadnikami wartość ich przegłębienia powinna wynosić 20 cm. Wewnątrz studzienek bez osadników należy wykonać kinety kierujące strumień wody z betonu C15/20. Wysokość studzienek rewizyjnych i głębokość ich posadowienia należy dopasować do projektowanego poziomu dna kolektorów deszczowych oraz ewentualnie poziomu chodnika lub terenu (wysokość zamontowania wjazdu).

Szczegółowe rozwiązania podano w dokumentacji rysunkowej.

#### **4.4. Ściek przy krawędzi jezdni**

Projektuje się wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni ścieku odwadniającego.

Ściek z betonowej kostki brukowej szerokości 20 cm, powinien być obniżony względem sąsiadującej z nim powierzchni jezdni o 1-2 cm. Ściek należy wykonać na warstwach odcinającej, odsączającej oraz warstwach podbudowy jak dla konstrukcji jezdni z pominięciem warstw bitumicznych nawierzchni.

Należy wykonać następujące warstwy nawierzchniowe ścieku przykrawężnikowego (od dołu):

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubości 3 cm,
- nawierzchnia z kostki brukowej – grubości 8 cm.

Spadek podłużny ścieku powinien być zgodny ze spadkiem podłużnym krawędzi jezdni, z zaleceniem ukierunkowania spływu wód do wpustów ulicznych (w ich sąsiedztwie).

Szczegóły rozwiązań podano w dokumentacji rysunkowej.

#### **4.5. Jezdni drogowa**

Projektowane jest odcinkowe poszerzenie jezdni drogowej obok ścieku przykrawężnikowego o wartość 0,3 m.

##### **4.4.1 Jezdnia w planie**

Poszerzenie jezdni planowane jest po prawej stronie jezdni, obok chodnika.

Poszerzeniom należy zapewnić spadki podłużne i poprzeczne zgodne ze spadkami sąsiadującej, istniejącej nawierzchni drogowej.

##### **4.4.2 Konstrukcja poszerzenia jezdni**

Warstwy konstrukcyjne poszerzenia projektuje się jak dla kategorii ruchu KR3. W związku z tym po wykonaniu korytowania na głębokość 62 cm (poniżej poziomu projektowanego), należy dokonać zagęszczenia podłoża gruntowego do wskaźnika zagęszczenia  $I_s$  równego 0,98.

Warstwy nawierzchni (wyrównawczej i ścieralnej) jezdni istniejącej powinny zostać podcięte schodkowo przy krawędzi na szerokości 10 cm każda i głębokości równej grubości nowych

warstw, celem lepszego połączenia z poszerzeniem.

Spoinę łączącą warstwy ścieralne istniejącą i nowowykonywane poszerzenia należy połączyć z zastosowaniem specjalnie do tego przeznaczonej samoprzylepnej asfaltowej taśmy uszczelniającej (dylatacyjnej). Taśma ta, wykonana z asfaltu modyfikowanego polimerami o wymiarach 40x10 mm, powinna zostać pionowo przyklejona do krawędzi podciętej warstwy ścieralnej przez układaniem nowego betonu asfaltowego poszerzenia.

Następnie należy wykonać następujące warstwy konstrukcyjne jezdni drogowej (od dołu):

- warstwę odcinającą z pospółki zagęszczonej do  $I_s = 0,98$  o grubości 5 cm,
- warstwę odsączającą pospółki zagęszczonej do  $I_s = 1,00$  grubości 10 cm,
- podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem do  $R > 2,5 \text{ MPa}$  z dowozu grubości 15 cm,
- podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm grub. 20 cm,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 7 cm,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 5 cm.

Powierzchnie warstw poszerzenia jezdni (również warstwy konstrukcyjne) powinny mieć wykonane spadki podłużne i poprzeczne zgodne z istniejącymi sąsiednimi powierzchniami.

Szczegóły rozwiązań podano w dokumentacji rysunkowej.

#### **4.6. Chodnik dla ruchu pieszego**

Projektuje się zwężony chodnik dla ruchu pieszego przy krawędzi jezdni o szerokości 1,50 m.

Uzyskanie pełnej szerokości utrudnia ukształtowanie terenu oraz wymiary działki drogowej.

Całkowita szerokość chodnika wynosi odpowiednio 1,73 m, w tym krawężnik betonowy szerokości 15 cm i obrzeże betonowe szerokości 8 cm.

W przypadku napotkania przeszkód terenowych dopuszcza się miejscowe zwężenie chodnika.

##### **4.6.1 Konstrukcja chodnika**

Kolejne warstwy chodnika z nawierzchnią z kostki brukowej to:

- podbudowa z gruntu stabilizow. cementem do  $R > 1,5 \text{ MPa}$  z dowozu – grub. 15 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie – grubości 10 cm (na zjazdach grubości 20 cm),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubości 3 cm (nad przewodami gazowymi stosować podsypkę piaskową),

- nawierzchnia z kostki brukowej – grubości 6 cm.

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm z betonu C25/30 powinien zostać posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem grubości 10 cm. Przy określaniu wysokości położenia krawężnika, którego górna powierzchnia powinna znajdować się 15 cm powyżej krawędzi jezdni, trzeba wziąć pod uwagę projektowany poziom krawędzi. Krawężnik należy układać w prostych, bądź jednorodnie wyokrąglonych odcinkach niwelety (nawiązujących do jezdni).

Betonowe obrzeża chodnikowe 8x30x100 cm z betonu C25/30 należy osadzić na ławie z betonu C8/10 o minimalnych wymiarach: grubości 6 cm i szerokości 12 cm. Wszystkie elementy należy połączyć z sobą zaprawą cementową. W przypadku wysokich skarp osadzenie obrzeża powinno być wzmocnione – wykonane za pomocą ławy betonowej z oporem.

Chodnikowi należy zapewnić spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni na odcinkach, gdzie odwodnienie odbywa się przy pomocy rowu krytego. Spadek poprzeczny chodników na zjazdach do posesji należy dopasować do ich ukształtowania wysokościowego, do istniejących warunków terenowych.

Szczegóły rozwiązań podano w dokumentacji rysunkowej.

#### **4.6.2 Obniżenie krawężnika na zjazdach do posesji oraz w miejscach przekraczania jezdni przez pieszych**

Na szerokości zjazdów do posesji, przy skrzyżowaniach oraz w miejscach przekraczania jezdni przez pieszych należy obniżyć wysokość położenia krawężników względem jezdni o 13 cm. Na długości 1,00 m przed i za zjazdem wykonać należy odcinki przejściowe obniżenia krawężników i zmiany pochylenia chodnika. Obniżenie krawężnika, obrzeża betonowego oraz zmiany spadków poprzecznych chodnika powinny być do siebie dopasowane, umożliwiając korzystanie z chodnika w sposób płynny i bezpieczny, nie obniżający zbytnio jego walorów użytkowych. Obniżenia krawężnika betonowego o 13 cm do poziomu 2 cm ponad krawędź jezdni należy wykonać oprócz zjazdów również w sąsiedztwie skrzyżowań, w obrębie wyokrągleń.

Spadki oraz ukształtowanie zjazdu powinno zapewniać odpływ wód powierzchniowych w kierunku jezdni. Szczegóły rozwiązań podano w dokumentacji rysunkowej.

#### **4.7. Zabezpieczenie urządzeń i sieci podziemnych**

Przez obszar planowanej inwestycji przebiegają sieci uzbrojenia terenu oraz mogą być zlokalizowane obiekty infrastruktury technicznej. Niektóre z nich mogą wymagać zastosowania szczególnych form zabezpieczeń przed uszkodzeniami związanymi z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Sieci i elementy infrastruktury znajdujące się w obrębie inwestycji należy zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami właścicieli. Włazy studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej, a także zasuw wodociągowych należy przebudować do poziomu projektowanych elementów pasa drogowego.

Przewody sieci napowietrznych nie kolidują ze skrajnią drogową.

Roboty budowlane w miejscach skrzyżowania z sieciami uzbrojenia podziemnego należy prowadzić z należytą ostrożnością, zachowaniem zasad bhp oraz uwzględnieniem uwag i zaleceń właścicieli sieci podziemnych, z którymi wcześniej wykonawca powinien się skontaktować.

#### **4.8. Roboty dodatkowe i wykończeniowe**

W trakcie realizacji zadania wystąpić mogą następujące roboty dodatkowe i wykończeniowe:

- „przełożenie” kostki lub innego rodzaju umocnienia na utwardzonych indywidualnie zjazdach – dopasowanie wysokościowe do nowego poziomu jezdni i chodnika – nawierzchnie wykonać w dotychczasowym standardzie,
- utwardzenie zjazdów za poboczem i chodnikiem należy wykonać w dotychczasowym standardzie,
- odsłonięte podłoże za chodnikiem i poboczem należy pokryć humusem – 5 cm,
- przy wykonywaniu na skrzyżowaniach oraz zjazdach publicznych o nawierzchni bitumicznej wyokrągleń chodnika i pobocza, na pozostawionych od strony jezdni powierzchniach wykonać warstwy konstrukcyjne jezdni.

#### **4.9. Dostępność dla osób niepełnosprawnych**

Pochylenie podłużne chodnika będzie zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni. W przypadku sytuowania na chodniku urządzeń (znaków drogowych, słupów oświetleniowych) należy tak je lokalizować, aby nie utrudniały użytkowania chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne. Należy zadbać, aby użytkowania chodników nie utrudniały rosnące w pasie drogowym drzewa i krzewy. W obrębie przejść dla pieszych oraz zjazdów, na połączeniu chodnika z jezdnią, należy wykonać rampę o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m i pochyleniu nie większym niż 15%. W obrębie rampy różnica wysokości pomiędzy jezdnią i krawężnikiem nie powinna przekraczać 2 cm.

Opracował:

mgr inż. Krzysztof Wilk

upr. nr PDK/0089/POOK/03

























## **INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**dla inwestycji**

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1337R Sędziszów Małopolski –  
Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie w m. Wiercany i Olimpów  
polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie  
chodnika”**

### **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

Zakres planowanych robót określa dokumentacja techniczna.

Na czas realizacji robót przedmiotowy odcinek drogi może zostać wykonywany etapami, zgodnie z możliwościami wykonawcy i uzgodnieniami z inwestorem. Kolejność realizacji robót określa ich technologia.

### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest droga bitumiczna z poboczami gruntowymi oraz rowami odwodnieniowymi.

### **3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Elementami zagospodarowania działki mogącymi stwarzać zagrożenie są istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne. Na etapie budowy zagrożenie mogą stanowić sieci i przyłącza infrastruktury technicznej oraz składowane materiały budowlane.

#### **4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania**

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- wydzielenia części terenu (drogi) i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu (miejsc niebezpiecznych) za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia stałego nadzoru,
- opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, z możliwym ich etapowaniem,
- urządzenia pomieszczeń higieniczno sanitarnych, socjalnych i ewentualnie administracyjno-biurowych, które powinny spełniać normatywy podane w przepisach ogólnych bhp – (Dz. U.nr169 z 2003 r. poz. 1650),
- urządzenia punktu pomocy przedmedycznej,
- punkty ochrony ppoż. wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy,
- zapewnienia łączności telefonicznej,
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, które powinny być właściwie usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz elementów pasa drogowego. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z odpowiednimi przepisami,
- wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdów budowlanych,
- urządzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdów opuszczających teren budowy.

Podczas wykonywania robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- upadek przy robotach wykonywanych na wysokościach,
- osunięcie gruntu przy wykonywaniu wykopów,
- uszkodzenie przewodów sieci uzbrojenia terenu (porażenie prądem elektrycznym, wybuch gazu),
- praca oraz przemieszczanie maszyn i urządzeń na terenie budowy,
- przeglądy i naprawa urządzeń mechanicznych i elektrycznych,
- upadek materiałów z wysokości podczas rozładunku i załadunku,
- zagrożenie pożarem maszyn i urządzeń,
- zbyt duży ciężar elementów przenoszonych ręcznie,
- elementy ostre i wystające,

- zapylenie oraz zatrucie materiałami chemicznymi (farby, materiały izolacyjne).

Poza czynnikami zewnętrznymi, zagrożenia mogą powstać z winy czynnika ludzkiego tj.:

- lekceważenie zagrożenia,
- niezastosowanie się do poleceń kierownika budowy lub mistrza budowy,
- zmęczenie, zdenerwowanie, stres,
- nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,
- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności,
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura,
- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
- nieprzestrzeganie obowiązujących instrukcji i zasad bhp.

Na stanowiskach pracy mogą wystąpić również inne zagrożenia, które powyżej nie zostały opisane.

Pozostałe, nieprzewidziane wyżej, zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych wynikające z doboru technologii i narzędzi przez wykonawcę należy uwzględnić w „Planie BIOZ”.

Wszystkie prace powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, w tym uprawnienia do wykonywania określonych robót budowlanych, szczególnie robót w zakresie instalacji elektrycznych i gazowych.

Wykaz stanowisk pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, określa każdy pracodawca.

## **5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Pracownicy wykonujący zadania w ramach realizacji inwestycji powinni przejść odpowiedni cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmujące:

- szkolenia wstępne,
- szkolenia okresowe.

Szkolenia powinny zawierać następujące części składowe:

- instruktaż ogólny,
- instruktaż stanowiskowy,
- szkolenie podstawowe.

Szkoleniu wstępnemu pracownicy powinni być poddani przed przystąpieniem do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia pracowników oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie pracowników w zakresie instruktażu ogólnego i stanowiskowego przeprowadzić mogą zarówno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem że posiadają aktualne szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla osób kierujących pracownikami.

Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy winien być zakończony egzaminem, przed komisją złożoną z kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaż należy przeprowadzać przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych robót.

Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy powinni odbyć w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowych.

**6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń**

Zaleca się podjęcie następujących środków zapobiegających zagrożeniom – technicznych i organizacyjnych:

- kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania przed przystąpieniem do robót Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót i zaznajomić z nią pracowników,
- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformować pracowników,
- należy zapewnić dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,
- bezwzględnie stosować zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
- do pracy można dopuścić tylko pracowników posiadających aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania danej pracy,

- zapewnić i egzekwować używanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- na terenie budowy należy rozmieścić znaki ewakuacyjne oraz sprzęt pożarowy,
- w ogólnie dostępnym, bezpiecznym miejscu na terenie budowy powinna znajdować się kompletnie wyposażona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- należy wskazać osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- pracownicy winni informować osoby kierownictwa i dozoru o bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia.

Opracował:

mgr inż. Krzysztof Wilk

upr. nr PDK/0089/POOK/03