Rzut parteru

skala 1:50



Oznaczenia:

- projektowane kanały odpływowe kanalizacji sanitarnej, które należy wykonać w zakresie z remontem posadzek
- projektowane kanały odpływowe kanalizacji technicznej prowadzone pod remontowanymi posadzkami
- istniejące kanały odpływowe i studzienki kanalizacji sanitarnej, które należy pozostawić bez zmian
- istniejące kanały odpływowe i studzienka kanalizacji technicznej, które należy pozostawić bez zmian

Uwagi:

1. W pomieszczeniach, w których będą remontowane posadzki (należy tych pomieszczeń wyróżniono kolorem szarym), należy wykonać nowe kanały odpływowe kanalizacji sanitarnej i technicznej, prowadzone na głębokości 0,5-1,0 m pod powierzchnią parteru. Na ich miejscu należy zamontować nowe rury kanalizacyjne PVC-U SN8 lub SN4, łączone kielichowo z uszczelkami wargowymi.
2. Łączenie rur PVC-U z istniejącymi rurami żeliwnymi wykonać za pomocą specjalnych kształek. Końce istniejących rur żeliwnych muszą być równe przed ich połączeniem z rurami PVC-U. Zabrać się łączenie naturalnych kształek rur żeliwnych, bez ich przecinania (w miejscach istniejących połączeń kielichowych). W miejscu z tym rzeczywiste miejsca połączeń projektowanych rur PVC-U z istniejącymi rurami żeliwnymi należy ustalić na budowie.
3. Rury układać na podłożu piaskowej grubości 10 cm i obsypać kolejnymi warstwami piasku do wysokości 20 cm nad wierzch rury. Obsypka piaskowa zagęścić. Przestrzeń między zagęszczoną obsypką, a ścianką termiczną podłogi wypełnić gruntem rodzimym.
4. Zachować kierunki i wartości spadków rur kanalizacyjnych. Minimalny spadek wynosi 2%.
5. Rurociągi kanalizacji technicznej w pomieszczeniach technicznych prowadzić na ich wysokości przepustowych PVC-U. Średnica wewnętrzna tak powinna być przyjmowana ≥ 2 cm większa od zewnętrzna średnica rury. Tuleję przepustową osadzić w otworze ściany ze spadkiem 2%. Przestrzeń wokół tuli uszpachlić bezkurczliwą zaprawą cementową. Przestrzeń między rurą kanalizacyjną a ścianką tuli wypełnić rdzeniorozpiętą plenką poliuretanową. Oba końce tuli zabezpieczyć trwale elastycznym kitem, masą wodoszczelną lub kołnierzem uszczelniającym.
   Tulejęa powinna wystawać przynajmniej 3 cm z obu stron osłojonej ściany fundamentowej.

Uwaga:

Trasę rur odpływowych kanalizacji pod podłogą narisowano na podstawie projektów instalacji wod.-kan. udostępnionych przez Inwestora. Rzeczywiste położenie kanalizacji może się różnić od podanego na rysunku.

Firma Budowlano-Usługowa P.H.P.W. MLJR Sp.z o.o.	Temat: Rzut parteru. Rozwód kanałów odpływowych kanalizacji sanitarnej i technicznej.				PRZEDSIĘWZIĘCIE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEDMOŚCIE NA DZIAŁCE NR 1/9(2) TOŁCZ WLEGIE, GMINA TOŁCZ, POWIAT TOŁCZSKI, WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE				2
		Cz. arc.	Sprawdzi.	Podpis	Data	Nr	Skala
	Projektował:	mgr inż. Wojciech SOWIŃSKI			2016		1:50
	Sprawdził:	mgr inż. Wojciech SOWIŃSKI			2016		
	Rysował:				Data:	Rys. nr:	
	Uzgodnił:				I.S.	P.W.	K1

Wszelkie wymiary w dokumentacji mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny - nie mają charakteru prawnego.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE