


Zestawienie stali							
NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	LICZBA [szt.]	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ			
				6	10	12	
1	12	2,800	44				123,20
2	12	4,300	44				189,20
3	12	3,380	44				157,52
4	6	0,836	258	215,69			
5	6	1,772	43	76,20			
6	12	2,680	4			10,72	
7	12	2,670	4			10,68	
8	12	5,017	4			20,07	
9	12	5,017	4			20,07	
10	12	4,680	4			18,72	
11	12	4,680	4			18,72	
12	12	2,000	8			16,00	
13	12	3,877	4			15,51	
14	12	3,163	4			12,65	
15	12	5,748	4			22,99	
16	12	5,752	4			23,01	
17	12	2,000	16			32,00	
18	12	2,870	2			5,74	
19	12	2,017	2			4,03	
20	12	2,800	6			16,80	
21	12	3,300	2			6,60	
22	12	5,030	4			20,12	
23	6	1,156	104	120,22			
24	6	1,956	7	13,69			
25	6	1,496	10	14,96			
26	6	1,856	12	22,27			
27	12	4,340	2			8,68	
28	10	2,800	26			72,80	
29	10	3,820	20			76,40	
30	10	3,411	6			20,47	
31	6	0,856	51	43,66			
32	12	2,880	16			46,08	
33	12	2,030	4			8,12	
34	10	5,370	20			107,40	
35	10	2,970	22			64,24	
36	10	2,130	30			63,90	
37	10	2,820	14			39,48	
38	12	3,650	2			7,30	
	długość całkowita			506,69	444,69	814,53	
	masa jednostkowa			0,22	0,62	0,89	
	masa całkowita			112,46	274,17	723,15	
	suma [kg] +10%			1221			

 Firma Budowlano-konstruktoryjna P.B.P.H. MŁ-BUD s.c.	PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 782.6 W RUDZIE 102									
	Typ: Zbrojenie stropów, belek i pływ zabietonowych									
	Plan: 1569/10/16									
	Specjalizacja: Podpis: Kategoria: Data: Skala:									
	Prostokąt: mg nr: 1384/94 konstrukcyjna XII 1:50 Szywałki: mg nr: Kryszyński & Gołab konstrukcyjna 2016 1:30 Opis: mg nr: Paulin BAK Faza: Rys. nr Opis: mg nr: Kryszyński & Gołab ROK: K PW 04									
Kryszyński wykonał w kosztowności koszty programu i audyt 2010 - zmianę projektu - 706,50 zł netto										

Uwaga:

- wymiary zweryfikować na budowie
- wymiary w mm