

Legenda:

- Istniejący pas drogowy (obszar opracowania)
- Projektowany krawężnik wyniesiony
- Projektowany krawężnik obniżony
- Projektowane obrzeże betonowe
- oś jezdni
- Projektowany wpust uliczny z przykanalikiem Ø200PP
- Projektowany ściek kolejowy z przepustem pod zjazdem d400PP
- Projektowane przykanalik+studnia Ø1200
- Projektowane chodniki z betonowej kostki brukowej
- Projektowane zjazdy z betonowej kostki brukowej
- Projektowane poszerzenie jezdni bitum.
- Projektowana zatoka autobusowa jezdni bitum.

Jednoskta projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Głogów Młp.
michalhul@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamawiający: Powiat Ropczycko - Sędziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

Nazwa obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1343R GNOJNICA - BRONISZÓW

Adres obiektu budowlanego: woj. podkarpackie, powiat ropczycko - sędziszowski, gm. Ropczyce, m. Gnojnica

Tytuł rysunku: Sytuacja

Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Józef Hul	K 116/02	
Projektant	mgr inż. Michał Hul	PDK/0067/PWOD/17	

Branża:	drogowa			Numer rysunku:
Data:	lipiec 2017	Skala:	1:500	1.5