

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępni Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spropczyce.pl

Ropczyce: Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 3 zadania: 1. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351R Wesołej w Sędziszowie Małopolskim 2. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1344R Wolica Piaskowa - Kawęczyn w m. Wolica Ługowa i Nr 1330R Ruda - Sędziszów w m. Wolica Piaskowa; 3. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1333R Czarna - Bratkowice - Miłocin w m. Czarna i Nr 1332R Cierpisz - Krzywa - Olchowa w m. Krzywa.

Numer ogłoszenia: 213754 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Ropczycko - Sędziszowski , ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie, tel. 017 2218306, faks 017 2228571.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 3 zadania: 1. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351R Wesołej w Sędziszowie Małopolskim 2. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1344R Wolica Piaskowa - Kawęczyn w m. Wolica Ługowa i Nr 1330R Ruda - Sędziszów w m. Wolica Piaskowa; 3. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1333R Czarna - Bratkowice - Miłocin w m. Czarna i Nr 1332R Cierpisz - Krzywa - Olchowa w m. Krzywa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1 Przebudowa chodnika w ciągu powiatowej Nr 1351R Wesołej w Sędziszowie Małopolskim na długości 200m, obejmująca m.in.: - oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym opracowanie projektu organizacji ruchu i

jego zatwierdzenie, - obsługę geodezyjną w trakcie wykonywania robót wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, - Roboty przygotowawcze: Rozebranie obrzeży betonowych 8x20 z ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej materiał z rozbiórki do przewiezienia na bazę materiałową w odl. do 15km - 400 m Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm materiał z rozbiórki do przewiezienia na bazę materiałową w odl. do 15km - 600 m² - Podbudowy: Koryto wykonywane na całej szerokości chodnika, mechanicznie, gł. koryta 30cm - 480m² Wykonanie w-wy odcinającej z pospółki gr. 12cm - 400 m² Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 400 m², -Elementy ulic: Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu B-15 z oporem, 0,05m³/m - 400m Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na podsypce piaskowo-cementowej 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem na odcinku pomiędzy zjazdami - 400 m² Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych - 4 szt. Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2 Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1344R Wolica Piaskowa - Kawęczyn w m. Wolica Ługowa i Nr 1330R Ruda - Sędziszów w m. Wolica Piaskowa obejmująca m.in.: Budowa chodnika w m. Wolica Ługowa na odcinku 66 m przy drodze Nr 1344 Wolica Piaskowa - Kawęczyn obejmująca: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - 0,07 km Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 10cm, z ułożeniem przy granicy robót - 132 m² Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30-40 cm 2x6mb - 12 m - Podbudowy: Koryto wykonywane na całej szerokości chodnika, mechanicznie, gł. koryta 23cm 66*1,6m na dł. proj. chodnika - 105,6 m² Koryto wykonywane na poszerzenie, gł. koryta 54cm 66mx0,9m - 59,4m² Koryto wykonywane pod kolektor mechanicznie, gł. koryta 50cm 66 x 0,5m - 33 m² Podłoża pod kanały i obiekty z mialu kamiennego grub. 10 cm-żwir 66x0,5x0,1 - 3,3 m³ Wykonanie w-wy odcinającej z pospółki gr. 10cm (poszerzenie jezdni) 66m x 09m - 59,4 m² Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy po zagęszczeniu 20cm poszerzenie - 59,4 m² Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy po zagęszczeniu 15cm poszerzenie - 59,4 m² Wykonanie podbudowy z mieszanki min-bit grysowo-żwirowej gr w-wy po zag. 5cm - 59,4 m² Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 15 cm 66x1,3 - 85,8 m² Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 85,8 m² - Nawierzchnie: Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min-bit grysowo-żwirowej KR3 gr w-wy po zag. 4cm - 59,4 m² -Elementy ulic; Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B15 0,06m³/m m - 68 m Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu B-15 z oporem, 0,05m³/m - 68 m Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na podsypce piaskowo-cementowej 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem 66mx1,3m - 85,8 m² - Odwodnienie: Wykonanie studzienki ściekowej Ø500 wraz z przykanalikiem Ø 200 o dł. 200cm - 2 szt. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm i głębokości studni do 3 m - 3 szt. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm 4,31 - 66 m Roboty ziemne - przesunięcie rowu 54m*śr. 0,36m³ - 19,44 m³ Dowóz ziemi z budowaniem w skarpe za chodnikiem -15 m³ Budowa chodnika w m. Wolica Piaskowa na długości 105 m przy drodze Nr 1330R Ruda - Sędziszów Małopolski obejmująca: - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - 0,12 km - Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr w-wy 10cm, z ułożeniem przy granicy robót 105x2+10x2(Konopnickiej) - 230 m² - Podbudowy: - Koryto wykonywane na całej szerokości chodnika, mechanicznie, gł. koryta 23cm 105*1,6m+10x1,6 na dł. proj. chodnika - 184 m² - Koryto wykonywane pod kolektor mechanicznie, gł. koryta 50cm 8 x 0,5m - 4 m² - Podłoża pod kanały i obiekty z mialu kamiennego grub. 10 cm-żwir 8x0,5x0,1 - 0,4 m³ - Wykonanie w-wy odcinającej z pospółki gr. 15cm 105x1,3+10x1,3 - 149,5 m² - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm -

149,5 m² - Elementy ulic: - Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B15 - 115 m - Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu B-15 z oporem - 121 m - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na podsypce piaskowo-cementowej 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 149,5 m² - Odwodnienie: - Wykonanie studzienki ściekowej Ø500 wraz z przykanalikiem Ø200 o dł.200cm - 1 szt. - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm i głębokości studni do 3 m - 1 szt. - Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm 4,31 - 10 m Roboty ziemne poprzeczne przesunięcie rowu 107m*śr. 0,4m³=38,8m³ - 42,8 m³ - Dowóz ziemi z budowaniem w skarpe za chodnikiem - 20 m³ - Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z rur stalowych U-11a lub o podobnych parametrach - 2 m W ramach obydwu części tego zadania: oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym opracowanie projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenie, obsługa geodezyjna w trakcie wykonywania robót wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 3 Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1333R Czarna - Bratkowice - Miłocin w m. Czarna i Nr 1332R Cierpisz - Krzywa - Olchowa w m. Krzywa. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R Czarna - Bratkowice - Miłocin w m. Czarna na długości 162 m obejmująca: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - 0,16 km Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr w-wy 10cm, z ułożeniem przy granicy robót 162mx2,5 - 405 m² Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu - 18 m² Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30-40 cm - 20 m Podbudowy: Koryto wykonywane na całej szerokości chodnika, mechanicznie, gł. koryta 20cm x1,6 na dł. chodnika - 259,2 m² Koryto wykonywane na poszerzenie, gł. koryta 54cm 162mx0,5m - 81 m² Koryto wykonywane pod kolektor mechanicznie, gł. koryta 50cm 162x 0,5m - 81 m² Podłoża pod kanały i obiekty z miálu kamiennego grub. 10 cm-żwir 162x0,5x0,1 - 8,1 m³ Wykonanie w-wy odcinającej z pospółki gr. 10cm (poszerzenie jezdni) - 81 m² Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm poszerzenie - 81 m² Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm poszerzenie - 81 m² Wykonanie podbudowy z mieszanki min-bit grysowo-żwirowej gr w-wy po zag. 5 cm - 81 m² Wykonanie w-wy odcinającej z pospółki gr. 15cm 162x1,3 - 210,6 m² Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 210,6 m² Nawierzchnie: Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min-bit grysowo-żwirowej KR3 gr w-wy po zag. 4cm - 81 m² - Elementy ulic: Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B15(0,06m³/m) m - 162 m Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu B-15 z oporem, (0,05m³/m), 197m - 166 m Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na podsypce piaskowo-cementowej 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 210,6 m² - Odwodnienie: Wykonanie studzienki ściekowej Ø500 wraz z przykanalikiem Ø200 o dł. 200cm - 2 szt. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm i głębokości studni do 3 m - 2 szt. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm 4,31 - 160 m Roboty ziemne poprzeczne (przesunięcie rowu) 93m*śr. 0,36m³=33,48m³ - 20 m³ Dowóz ziemi z budowaniem w skarpe za chodnikiem - 80 m³ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1332R Cierpisz - Krzywa - Olchowa w m. Krzywa na długości 85 m obejmująca: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - 0,093 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu gr w-wy 10cm, z ułożeniem przy granicy robót 85mx2 - 186 m² Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek min-bit,gr naw.4cm 2mx7m+2mx6m - 26 m² Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30-40 cm 2*5mb - 10 m - Podbudowy: Koryto wykonywane na całej szerokości chodnika, mechanicznie, gł. koryta 15cm x1,6 na dł. chodnika - 120 m² Koryto

wykonywane pod kolektor mechanicznie, gł. koryta 50 cm 64x0,5 km - 32 m² Podłoża pod kanały i obiekty z mialu kamiennego grub. 10 cm-żwir 64x0,5x0,1 - 3,2 m³ Wykonanie w-wy odcinającej z pospółki gr. 15cm 85x1,3 - 110,5 m² Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 110,5 m² - Elementy ulic: Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B15 (0,06m³/m) 85m+7m na wjazdach +2m - 94 m Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu B-15 z oporem, (0,05m³/m), 85m-7m+2m - 80 m Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na podsypce piaskowo-cementowej 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 110,5 m² - Odwodnienie: Wykonanie studzienki ściekowej Ø500 wraz z przykanalikiem Ø 200 o dł.200cm - 2 szt. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm i głębokości studni do 3 m - 2 szt. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm - 64 m Roboty ziemne poprzeczne przesunięcie rowu 21m*śr. 0,45m³=9,45m³ - 9,45 m³ Dowóz ziemi z budowaniem w skarpe za chodnikiem - 40 m³ Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych typu korytko muldowe o wymiarach 60x50x15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm spoiny wypełnione zaprawą cementową - 12 m Umocnienie skarp rowów drogowych płytami ażurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 10 cm.50mx0,8m=40m² - 12,6 m² Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z rur stalowych U-11a lub o podobnych parametrach - 4 m W ramach obydwu części tego zadania: oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym opracowanie projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenie, obsługa geodezyjna w trakcie wykonywania robót wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictwo jeśli wymagane, formularze ofertowe z załącznikami, kosztorysy ofertowe

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 97
- 2 - termin rękojmi i gwarancji - 3

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w przyszłej umowie następujących zmian w stosunku do treści oferty; Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań: przekazanie terenu budowy, zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie, jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy objętym przedmiotem zamówienia. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: niesprzyjających warunków atmosferycznych zawieszenia robót przez zamawiającego, wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych siły wyższej, Skrócenie wykonania terminu wykonania zamówienia zmiana kosztu robót i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wykonania mniejszego zakresu robót niż planowany, konieczności wykonania robót dodatkowych rezygnacja z części robót zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych. poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii wykonywania robót budowlanych. wprowadzenie robót zamiennych. zmiana kluczowych specjalistów realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. wprowadzenie podwykonawstwa, zmiana podwykonawców, rezygnacja z podwykonawstwa zmiana zakresu podwykonawstwa podniesienie bezpieczeństwa prowadzonych robót Powyższe zmiany mogą być zainicjowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (najpierw ustny, później pisemny) w sprawie proponowanej zmiany. Może to być: wniosek zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany, wniosek zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany, wniosek wykonawcy. Wniosek taki, aby mogła się do niego ustosunkować druga strona musi zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany oraz wpływ na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w przyszłej umowie wszelkich nieistotnych zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty. Za zmiany nieistotne Zamawiający uznaje takie zmiany, co do których wiedza na etapie przygotowania postępowania nie miałaby wpływu na potencjalnych wykonawców lub na wynik postępowania. Wszelkie zmiany wymagają zgody zamawiającego i wykonawcy w formie sporządzonego i podpisanego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sropczyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce I p., pok. 202..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce II p., pok. 314 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1 Przebudowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351R Wesołej w Sędziszowie Małopolskim.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1 Przebudowa chodnika w ciągu powiatowej Nr 1351R Wesołej w Sędziszowie Małopolskim na długości 200m.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.22-1.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.10.2015.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 97
 - 2. termin rękojmi i gwarancji - 3

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadania Nr 2 Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1344R Wolica Piaskowa - Kawęczyn w m. Wolica Ługowa i Nr 1330R Ruda - Sędziszów w m. Wolica Piaskowa.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2 Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1344R Wolica Piaskowa - Kawęczyn w m. Wolica Ługowa na dł. 66 m i Nr 1330R Ruda - Sędziszów w m. Wolica Piaskowa na dł. 105 m.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.22-1.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.10.2015.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 97

- 2. termin rękojmi i gwarancji - 3

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3 Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1333R Czarna - Bratkowice - Miłocin w m. Czarna i Nr 1332R Cierpisz - Krzywa - Olchowa w m. Krzywa..

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania Nr 3 jest Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1333R Czarna - Bratkowice - Miłocin w m. Czarna na dł. 162 m i Nr 1332R Cierpisz - Krzywa - Olchowa w m. Krzywa na dł. 85m.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.22-1.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.10.2015.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 97
 - 2. termin rękojmi i gwarancji - 3