

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa sali gimnastycznej z przeznaczeniem na salę audytoryjną w istniejącym budynku Zespołu Szkół w Ropczycach ul. Mickiewicza 14, 39-100 Ropczyce					
1	Widownia				
1.1	KNR 2-05 0120-04	Montaż widowni	t		
		5.85	t	5.850	
				RAZEM	5.850
1.2		Dostawa konstrukcji stalowej - konstrukcja widowni	t		
		5.85	t	5.850	
				RAZEM	5.850
1.3	KNR 7-12 0214-0201	Malowanie- farba podkładową przeciwkorozyjną	m ²		
		210.4	m ²	210.400	
				RAZEM	210.400
1.4	KNR 7-12 0215-0201	Malowanie-farba ognioochronną pęczniejącą R30	m ²		
		210.4	m ²	210.400	
				RAZEM	210.400
1.5	KNR 7-12 0214-0201	Malowanie -farba nawierzchniowa poliuretanowa	m ²		
		210.4	m ²	210.400	
				RAZEM	210.400
1.6	KNR 0-21 4004-0502	Płyta OSB 30mm	m ²		
		14.90*8.74+3.43*2.30	m ²	138.115	
				RAZEM	138.115
1.7	KNR 2-02 1112-0501	Wykładzina PCW	m ²		
		14.90*8.74+3.43*2.30	m ²	138.115	
				RAZEM	138.115
1.8	ZNPP 12 2204-0303	Kątownik schodowy	m		
		8.74*15+3.43*2	m	137.960	
				RAZEM	137.960
1.9		Fotel audytoryjny z pulpitem. Siedzisko i oparcie tapicerowane	szt		
		176	szt	176.000	
				RAZEM	176.000
1.10		Montaż i transport foteli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1
1.11	KNR 0-14 2010-1101	2x płyta G-K 12mm -24mm	m ²		
		14.60+5.31*2.10+4.67	m ²	30.421	
				RAZEM	30.421
1.12	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowa- niem, 2-krotne	m ²		
		30.421	m ²	30.421	
				RAZEM	30.421
1.13	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych nierdzewnych	m		
		1.85+5.32+14.72	m	21.890	
				RAZEM	21.9
1.14	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m ²		
		10.34*21.02	m ²	217.347	
				RAZEM	217.347
1.15	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę gru- bości o 10 mm	m ²		
		118.42+44.70	m ²	163.120	
				RAZEM	163.120
1.16	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	m ²		
		87	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
1.17	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z płytek ceramicznych lub terakotowych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła -	m ²		
		217.347-163.12	m ²	54.227	
				RAZEM	54.227
2	Katedra				
2.1	KNR 2-05 0120-04	Montaż widowni	t		
		1.19	t	1.190	
				RAZEM	1.190
2.2		Dostawa konstrukcji stalowej - konstrukcja widowni	t		
		1.19	t	1.190	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.190
2.3	KNR 7-12 0214-0201	Malowanie- farba podkładowa przeciwkorozyjną	m ²		
		58.02	m ²	58.020	
				RAZEM	58.020
2.4	KNR 7-12 0215-0201	Malowanie-farba ognioochronną pęczniejącą R30	m ²		
		58.02	m ²	58.020	
				RAZEM	58.020
2.5	KNR 7-12 0214-0201	Malowanie -farba nawierzchniowa poliuretanową	m ²		
		58.02	m ²	58.020	
				RAZEM	58.020
2.6	KNR 0-21 4004-0502	Płyta OSB 30mm	m ²		
		4.80*7.73+1.2*3.02+0.15*1.20+1.2*1.83+1.2*1.5	m ²	44.904	
				RAZEM	44.904
2.7	KNR 2-02 1112-0501	Wykładzina PCW	m ²		
		4.80*7.73+1.2*3.02+0.15*1.20+1.2*1.83+1.2*1.5	m ²	44.904	
				RAZEM	44.904
2.8	ZNPP 12 2204-0303	Kątownik schodowy	m		
		7.73+3.24+1.2+1.2+1.5+2*3.02	m	20.910	
				RAZEM	20.910
3		Klatka schodowa			
3.1	KNR 4-01 0329-03 drzwi	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m ³		
		1.30*2.05*0.4	m ³	1.066	
				RAZEM	1.066
3.2	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły celem osadzenia nadproży belek stalowych l 100	m		
		1.80	m	1.800	
				RAZEM	1.800
3.3	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, l 100	m		
		1.8	m	1.800	
				RAZEM	1.800
3.4	KNR 4-01 0108-17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz ceglany	m ³		
		1.07	m ³	1.070	
				RAZEM	1.1
3.5	KNR 4-01 0108-20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)	m ³		
		Krotność = 9	m ³	1.070	
		1.07			
				RAZEM	1.1
3.6		Wykonanie otworu w istniejącym pokryciu	m ²		
		1.44	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
3.7	KNNRW 2 1105-01	Kłapa oddymiająca 120x120	m ²		
		1.2*1.2	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
3.8	KNR 2-02 0613-03	Izolacja z wełny mineralnej gr.20cm	m ²		
		2.7*1.5*4	m ²	16.200	
				RAZEM	16
3.9	KNR 0-14 2010-0101	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
3.10	ORGB 2-02 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m ²		
		6*0.30	m ²	1.800	
				RAZEM	1.80
4		Stolarka okienna i drzwiowa			
4.1	KNR 0-19 0928-1201	Drzwi stalowe wewnętrzne EI 30	m ²		
		1.50*2.05+1.55*2.05	m ²	6.253	
				RAZEM	6.253
4.2	KNNR 2 1302-03	Drzwi stalowe- profil ciepły	m ²		
		1.3*2.05	m ²	2.665	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.665
4.3	KNKRB 2 1003-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe systemowe	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000