

Ropczyce, dn. 06.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia poniżej 30000 euro
(nazwa rodzaju zamówienia — dostawa/usługa/roboty budowlane)

1. Powiat Ropczycko – Sędziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

**Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 1354R
Konopnickiej w Sędziszowie Młp.**

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr CVII/829/2014 z dnia 09.04.2014r. tj. regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach.

3. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest budowa chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 1354R Konopnickiej w m. Sędziszów Młp. na długości 17m o szerokości 1,5m – szczegółowe informacje załączone na mapce poglądowej i kosztorysie ofertowym.

5. Wymagany termin wykonania zamówienia: **do 30.11.2017r.**

6. Wymagane warunki płatności: przelew 30 dni od wpływu faktury do Zamawiającego.

7. Kryteria oceny: najniższa cena – **100%**.

8. Forma złożenia oferty:

Ofertę na załączonym formularzu oferty (do której należy dołączyć kosztorys) należy złożyć w terminie do dnia 12.10.2017r. do godz. 14:00 w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:

Powiat Ropczycko – Sędziszowski
ul. Konopnickiej 5
39 – 100 Ropczyce

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

**Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 1354R
Konopnickiej w Sędziszowie Młp.**

Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, Ip. Pok. 201, **12.10.2017r. o godz. 14:05.**

9. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z **P. Beatą Bąk**, tel. 17 22 28 923.

STAROSTA

Witold Darlak

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora Wydziału/Starosty)

W załączeniu:

- druk oferty, mapka poglądowa i kosztorys ofertowy.

.....
pieczęć firmowa

.....
(miejscowość, data)

OFERTA
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro
(nazwa rodzaju zamówienia – **ROBOTY BUDOWLANE**)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiat Ropczycko-Sędziszowski
39-100 Ropczyce
ul. Konopnickiej 5

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 1354R
Konopnickiej w Sędziszowie Młp.
– WD.272.2.34.2017

- a) termin wykonania zamówienia: 30.11.2017r.
b) warunki płatności: 30 dni od wpływu faktury

III. NAZWA (IMIĘ i NAZWISKO) I ADRES WYKONAWCY:

NAZWA (IMIĘ i NAZWISKO):

ADRES:

NIP:

REGON:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

	Wartość netto	VAT 23%	Wartość brutto

Razem brutto słownie:		

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

KOSZTORYS

Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu ulicy powiatowej 1354 R Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim

Nr poz. kosztorysowej	Kod CPV	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót, lokalizacja i obliczenie ich ilości)	Jedn. miary	Ilość jedn.	cena jednostkowa	wartość	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	CPV 45100000-8	D 01.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1		D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30x100	m	8,00		- zł	
2		D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100	m	6,00		- zł	
3		D 01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	m	3,50		- zł	
4		D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr 8,0 cm	m ²	7,80		- zł	
	CPV 45111200-0	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
		D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie podgórskim					
5		D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	0,018		- zł	
		D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/					
6		D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15 cm z oodwozem nadmiaru część humusu do ponownego wykorzystania	m ²	45,00		- zł	
	CPV 45111200-0	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
		D 02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych					
7		D 02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane w gruntach nieskalistych	m ³	10,71		- zł	
		D 02.03.01	Wykonanie nasypów					
8		D 02.03.01	Wykonanie nasypów z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu wykonawcy wraz z plantowaniem	m ³	16,20		- zł	
	CPV 45233000-9	D 04.00.00	PODBUDOWY					
		D 04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie					
9		D 04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna, gr. po zagęszczeniu śr. 10cm	m ²	30,40		- zł	
		D 04.06.01	Podbudowa betonowa					
10		D 04.06.02	Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C16/20, w-wa zasadnicza gr. 10 cm	m ²	30,40		- zł	
	CPV 45112310-1	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC					
		D 08.01.01	Krawężniki betonowe					
11		D 08.01.01	Ustawienie krawężników 15x30cm	m	6,0		- zł	
12		D 08.01.01	Ustawienie krawężników 20x30cm	m	17,0		- zł	
		D 08.02.02	Chodnik z brukowej kostki betonowej					
13		D 08.02.02	Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej, wibroprasowanej, gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (z kostki pochodzącej z rozbiórki)	m ²	7,8		- zł	
14		D 08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej, wibroprasowanej, gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostka nowa szara)	m ²	22,6		- zł	
		D 08.03.01	Obrzeża betonowe					
15		D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem gr. 10cm,	m	19,60		- zł	
	CPV 45112310-1	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
		D 06.01.01	Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem					
16		D 06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	36,0		- zł	
RAZEM NETTO							- zł	
VAT							zł	
RAZEM BRUTTO							zł	

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu ulicy powiatowej 1354 R
Konopnickiej w Sędziszowie Małopolski

Nr poz. kosztorysowej	Kod CPV	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót, lokalizacja i obliczenie ich ilości)	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	5	6	7
	CPV 45100000-8	D 01.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1		D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30x100	m	8,00
a			Rozebranie krawężników betonowych 20x30x100 wraz z ławą betonową wg. rys. wraz z utylizacją pozostałego materiału z rozbiórki oraz obciążeniem krawędzi istniejącej naw. bitumicznej L=8m	m	8,00
2		D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100	m	6,00
b			Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 wraz z ławą betonową wraz z utylizacją pozostałego materiału z rozbiórki oraz obciążeniem istniejącej krawędzi naw. bitumicznej L=6 m	m	6,00
3		D 01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	m	3,50
a			Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100 wraz z utylizacją pozostałego materiału z rozbiórki . L= 1,5+2 = 3,5 m	m	3,50
4		D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr 8,0 cm	m ²	7,80
a			Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr 8,0 cm (kostka do ponownego wbudowania) F=1,3*6=7,8 m ²	m ²	7,80
	CPV 45111200-0	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie podgórskim		
5		D 01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim	km	0,018
a			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie podgórskim.	km	0,018
		D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/		
6		D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15 cm z oodwozem nadmiaru część humusu do ponownego wykorzystania	m ²	45,00
a	X		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość w-wy do 15 cm P=18*2,5 = 45 m ²	m ²	45,00
b	X		Załadunek i transport ziemi urodzajnej na odkład (miejsce składowania zapewni Wykonawca Robót) V =2,5* 0,15*18= 30 m ³	m ³	6,75

Nr poz. kosztorysowej	Kod CPV	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót, lokalizacja i obliczenie ich ilości)	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	5	6	7
	CPV 45111200-0	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
		D 02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych		
7		D 02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane w gruntach nieskalistych	m3	10,71
a	X		Roboty ziemne wykonywane koparkami na odkład (rowki pod krawężnik oraz obrzeże w raz z wykonaniem koryta pod konstrukcją) $V= 10 * 0,45 * 0,45 + 18 * 0,95 * 0,3 + 6 * 1,3 * 0,41 + 18 * 0,20 * 0,1 = 10,71 \text{ m}^3$ Grunt do ponownego wykorzystania do budowy nasypów	m3	10,71
		D 02.03.01	Wykonanie nasypów		
8		D 02.03.01	Wykonanie nasypów z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu wykonawcy wraz z plantowaniem	m3	16,20
a	X		Dostarczenie gruntu do miejsca wbudowania w raz z kosztami zakupu $V=16,2-10,71= 5,49 \text{ m}^3$	m3	5,49
b	X		Formowanie nasypów z gruntu kat. I-III dostarczonego samochodami samowładoczymi $V= 18 * 0,6 * 1,5 = 16,2 \text{ m}^3$	m3	16,20
c	X		Zagęszczanie nasypów z gruntu niepoistego - współczynnik zagęszczenia $J_s=1,00$	m3	16,20
d	X		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III. $F = 18 * 2 = 36 \text{ m}^2$	m2	36,00
	CPV 45233000-9	D 04.00.00	PODBUDOWY		
		D 04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
9		D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna, gr. po zagęszczeniu śr. 10cm	m ²	30,40
a	X		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, śr. gr. w-wy 10 cm - $F= 17 * 1,3 + 6 * 1,3 + 2 * 0,5 * 0,5 = 31,7 \text{ m}^2$	m ²	30,40
		D 04.06.01	Podbudowa betonowa		
10		D 04.06.02	Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C16/20, w-wa zasadnicza gr. 10 cm	m ²	30,40
a	X		Wykonanie podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni poszerzenia $F= 17 * 1,3 + 6 * 1,3 + 2 * 0,5 * 0,5 = 30,40 \text{ m}^2$	m ²	30,40

Nr poz. kosztorysowej	Kod CPV	Nr SST/ podst. wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót, lokalizacja i obliczenie ich ilości)	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	5	6	7
	CPV 45112310-1	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC		
		D 08.01.01	Krawężniki betonowe		
11		D 08.01.01	Ustawienie krawężników 15x30cm	m	6,0
a	X		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 uszczelnieniem krawędzi istniejącej naw. Bitumiczną masą zalewową L=6 m	m	6,00
12		0	Ustawienie krawężników 20x30cm	m	17,0
a	X		Ustawienie krawężników betonowej o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 16/20 z uszczelnieniem krawędzi istniejącej naw. Bitumiczną masą zalewową L=17,0m	m	17,00
		D 08.02.02	Chodnik z brukowej kostki betonowej		
13			Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej, wibroprasowanej, gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (z kostki pochodzącej z rozbiórki)	m2	7,8
a	X		Wykonanie nawierzchni chodników z brukowej kostki wibroprasowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - $F=6*1,3=7,8$ m2	m2	7,80
14			Wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej, wibroprasowanej, gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostka nowa szara)	m2	22,6
a	X		Wykonanie nawierzchni chodników z brukowej kostki wibroprasowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - $F=17*1,3+2*0,5*0,5=22,6$ m2	m2	22,60
		D 08.03.01	Obrzeża betonowe		
15		D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem gr. 10cm,	m	19,60
a	X		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C16/20 z oporem gr.10cm $L=17+1,3+1,3=19,60$ m	m	19,60
	CPV 45112310-1	D 06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		D 06.01.01	Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem		
16		D 06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m2	36,0
a	X		Humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszankami traw przy grub. humusu do 10 cm.- $F=18*2=36$ m2	m2	36,0



Mapa obramująca lokalizację planowanego chodnika w ciągu ulicy powiatowej Nr 1354p Komornickiej w Śródziądowie Małopolskim

N: 50° 4' 24,98"
X: 5548845,38
E: 21° 42' 20,11"
Y: 7550506,02

planowany odcinek
budowy chodnika na długość
ok. 17,0 m