

RZUT_PARTERU
SKALA_1:100

Legenda

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE

RY1 RYNNA STALOWA ISTNIEJĄCA - bez zmian

RY2 RYNNA STALOWA POWLEKANA ⌀100 ODPROWADZAJĄCA WODY OPADOWE Z DACHU SZYBU DŹWIGOWEGO. KOLOR BRĄZOWY DOSTOSOWANY DO KOLORU RUR I OBRÓBEK NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU.

RS1 RURA SPUSTOWA STALOWA ISTNIEJĄCA - bez zmian

RS2 RURA SPUSTOWA STALOWA POWLEKANA ⌀70 ODPROWADZAJĄCA WODY OPADOWE Z DACHU SZYBU DŹWIGOWEGO. KOLOR BRĄZOWY DOSTOSOWANY DO KOLORU RUR I OBRÓBEK NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU. ODWODNIENIE NA DACH CZĘŚCI NIŻSZEJ BUDYNKU.

W1 DŹWIG OSOBOWY Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM BEZREDUKTOROWYM. KABINA PRZYSTOSOWANA DO PRZEWOZU MAKSYMALNIE 8 OSÓB (UDŹWIG 630kg) O WYMIARACH 110x140cm Z DWOMA OTWORAMI DRZWIOWYMI (PRZELOT NA WPROST) - DRZWI AUTOMATYCZNE CENTRALNE O SZEROKOŚCI 90cm I WYSOKOŚCII 200cm (KAŻDE) Z DOWOLNYM STANDARDEM WYPOSAŻENIA (W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ INWESTORA I UŻYTKOWNIKA). KABINA ZATRZYMYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA 4 PRZYSTANKACH. KABINA PRZYSTOSOWANA DO UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

GC-PROJEKT
Grzegorz Cieślikowski
ul. Cmentarna 51/17
39-200 Dębica

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują firmie GC-PROJEKT. Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

Inwestor	Powiat Ropczycko-Sędziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce					
Inwestycja	BUDOWA SZYBU DŹWIGOWEGO DLA SOSW W ROPCZYCACH Z PRZEBUDOWĄ PARTEROWEJ CZĘŚCI BUDYNKU, WYMIANĄ STOLARKI			Działka/i	857	
Adres	Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 14			Obręb ewid.	0001 Ropczyce	
				Jednostka ewid.	181503_4	
Przedmiot rys.	RZUT PARTERU					
Projektował	mgr inż. arch. Michał Smajdor	8/PKOKK/2013	architektoniczna bez ograniczeń		Data	03.2016
Sprawdził	mgr inż. arch. Rafał Owczarek	A-01/02	architektoniczna bez ograniczeń		Skala	1:100
Opracował					Nr rys.	A1.2
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis		