


# RZUT_DACHU
# SKALA_1:100

## Legenda

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE
- PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

**RY1** RYNNA STALOWA ISTNIEJĄCA W MIEJSCU PRZECIĘCIA Z SZYBEM WINDOWYM DO LIKWIDACJI. W RAZIE KONIECZNOŚCI NALEŻY ODWRÓCIĆ SPADEK RYNNY.

**RY2** RYNNA STALOWA POWLEKANA Ø100 ODPROWADZAJĄCA WODY OPADOWE Z DACHU SZYBU DŹWIGOWEGO. KOLOR BRĄZOWY DOSTOSOWANY DO KOLORU RUR I OBRÓBEK NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU.

**RS1** RURA SPUSTOWA STALOWA ISTNIEJĄCA - bez zmian

**RS2** RURA SPUSTOWA STALOWA POWLEKANA Ø70 ODPROWADZAJĄCA WODY OPADOWE Z DACHU SZYBU DŹWIGOWEGO. KOLOR BRĄZOWY DOSTOSOWANY DO KOLORU RUR I OBRÓBEK NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU. ODWODNIENIE NA DACH CZĘŚCI NIŻSZEJ BUDYNKU.

**W1** DŹWIG OSOBOWY Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM BEZREDUKTOROWYM. KABINA PRZYSTOSOWANA DO PRZEWOZU MAKSYMALNIE 8 OSÓB (UDŹWIG 630kg) O WYMIARACH 110x140cm Z DWOMA OTWORAMI DRZWIOWYMI (PRZELOT NA WPROST) - DRZWI AUTOMATYCZNE CENTRALNE O SZEROKOŚCI 90cm I WYSOKOŚCI 200cm (KAŻDE) Z DOWOLNYM STANDARDEM WYPOSAŻENIA (W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ INWESTORA I UŻYTKOWNIKA). KABINA ZATRZYMYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA 4 PRZYSTANKACH. KABINA PRZYSTOSOWANA DO UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ PÓŹNIEJSZEJ ROZBUDOWY (MOŻLIWOŚCI ZATRZYMYWANIA SIĘ NA WIĘKSZEJ ILOŚCI PRZYSTANKÓW).


GC-PROJEKT
Grzegorz Cieślikowski
ul. Cmentarna 51/17
39-200 Dębica



*Prawa autorskie do tego rysunku przysługują firmie GC-PROJEKT. Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.*


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inwestor | Powiat Ropczycko-Sędziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce | | | | | |
| Inwestycja | BUDOWA SZYBU DŹWIGOWEGO DLA SOSW W ROPCZYCACH Z PRZEBUDOWĄ PARTEROWEJ CZĘŚCI BUDYNKU, WYMIANĄ STOLARKI | | | Działka/i | 857 | |
| Adres | Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 14 | | | Obręb ewid. | 0001 Ropczyce | |
| | | | | Jednostka ewid. | 181503_4 | |
| Przedmiot rys. | RZUT DACHU | | | | | |
| Projektował | mgr inż. arch. Michał Smajdor | 8/PKOKK/2013 | architektoniczna bez ograniczeń | | Data | 03.2016 |
| Sprawdził | mgr inż. arch. Rafał Owczarek | A-01/02 | architektoniczna bez ograniczeń | | Skala | 1:100 |
| Opracował | | | | | Nr rys. | A1.5 |
| Funkcja | Tytuł, imię i nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność | Podpis | | |