

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CPV 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
1	KNNR N005-d.1	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 1-2	m³		
	07-01-01-00	96	m³	96.000	
				RAZEM	96.000
2	KNNR N005-d.1	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 1-2	m³		
	07-02-01-00	96	m³	96.000	
				RAZEM	96.000
3	KNNR N005-d.1	Ułożenie rur osłonowych z PCV fi 75	metr		
	07-05-01-01	177	metr	177.000	
				RAZEM	177.000
4	KNNR N005-d.1	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr		
	07-06-01-00	300	metr	300.000	
				RAZEM	300.000
5	KNNR N005-d.1	Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych ręcznie	metr		
	07-07-02-24	2	metr	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR N005-d.1	Układanie kabla YKY 5x10 w rowach kablowych ręcznie	metr		
	07-07-02-46	335	metr	335.000	
				RAZEM	335.000
7	KNNR N005-d.1	Układanie kabla YKY 4x6 w rowach kablowych ręcznie	metr		
	07-07-01-43	311	metr	311.000	
				RAZEM	311.000
8	KNNR N005-d.1	Układanie kabla YKY 5x6 w rowach kablowych ręcznie	metr		
	07-07-01-48	2	metr	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR N005-d.1	Układanie kabla YAKY 4x35 na słupach betonowych	metr		
	07-17-02-14	10	metr	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNNR N005-d.1	Rozdzielca (zestaw) do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt		
	04-03-01-00	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR N005-d.1	Montaż uziemienia z bednarki OC w gruncie kat 1/2	metr		
	09-07-01-00	250	metr	250.000	
				RAZEM	250.000
12	KNNR N005-d.1	Montaż skrzynki bezpieczniowej linii napowietrznej NN	szt		
	09-06-02-00	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR N005-d.1	Montaż słupa oświetleniowego stal ośmiokątnego S-120	szt		
	10-01-02-03	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNNR N005-d.1	Montaż projektora oświetleniowego na wieżach	kmpl		
	10-08-05-00	22	kmpl	22.000	
				RAZEM	22.000
15	KNNR N005-d.1	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 12 m	kmpl		
	10-03-04-00	22	kmpl	22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNNR N005-d.1	Montaż skrzynki rozdzielczej o ciężarze do 30 kg	szt		
	10-05-03-00	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR N005-d.1	Montaż skrzynki rozdzielczej o ciężarze do 10 kg	szt		
	10-05-02-00	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	Kalkulacja d.1 własna	Zainstalowanie osprzętu i uruchomienie CCTV	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR N005-d.1 13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR N005-d.1 13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNNR N005-d.1 13-04-01-00	Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR N005-d.1 13-04-02-00	Badania instalacji uziemniającej pomiar następny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000