

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana parkietów w salach lekcyjnych budynku LO w Ropczycach					
1		Sala nr 1			
1	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
d.1	0816-02	5.85*8.30	m ²	48.56	
				RAZEM	48.56
2	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna bukowego	m		
d.1	0815-08	(5.85+8.30)*2	m	28.30	
				RAZEM	28.30
3	NNRNKB	Lakierowanie trzykrotne posadzek lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
d.1	202 1135-04	48.56	m ²	48.56	
				RAZEM	48.56
4	KNR-W 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - usunięcie lamperii olejnej ze ścian	m ²		
d.1	1208-02	(8.30+5.85)*2*1.40	m ²	39.62	
				RAZEM	39.62
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		
d.1	202 1134-02	5.85*8.30+(5.85+8.30)*2*3.45	m ²	146.19	
				RAZEM	146.19
6	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit z wykonaniem narożników	m ²		
d.1	202 2013-01	146.19	m ²	146.19	
				RAZEM	146.19
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		
d.1	202 1134-02	146.19	m ²	146.19	
				RAZEM	146.19
8	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pod tynk mozaikowy na wysokość 1,60 m	m ²		
d.1	0113-01	(5.85+8.30)*2*1.60	m ²	45.28	
				RAZEM	45.28
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit	m ²		
d.1	1505-03	100.91	m ²	100.91	
				RAZEM	100.91
10	ZKNR C-1	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm) - na ścianach do wysokości 1,60 m	m ²		
d.1	0113-03	45.28	m ²	45.28	
				RAZEM	45.28
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	27	m	27.00	
				RAZEM	27.00
2		Sala nr 2			
12	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
d.2	0816-02	5.75*6.20	m ²	35.65	
				RAZEM	35.65
13	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna bukowego	m		
d.2	0815-08	(5.75+6.20)*2	m	23.90	
				RAZEM	23.90
14	NNRNKB	Lakierowanie trzykrotne posadzek lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
d.2	202 1135-04	39.62	m ²	39.62	
				RAZEM	39.62
15	KNR-W 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - usunięcie lamperii olejnej ze ścian	m ²		
d.2	1208-02	(5.75+6.20)*2*1.20	m ²	28.68	
				RAZEM	28.68
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		
d.2	202 1134-02	5.75*6.20+(5.75+6.20)*2*3.40	m ²	116.91	
				RAZEM	116.91
17	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit z wykonaniem narożników	m ²		
d.2	202 2013-01	116.91	m ²	116.91	
				RAZEM	116.91

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		
d.2	202 1134-02	116.91	m ²	116.91	
				RAZEM	116.91
19	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pod tynk mozaikowy na wysokość 1,60 m	m ²		
d.2	0113-01	(5.75+6.20)*2*1.60	m ²	38.24	
				RAZEM	38.24
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit	m ²		
d.2	1505-03	78.67	m ²	78.67	
				RAZEM	78.67
21	ZKNR C-1	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm) - na ścianach do wysokości 1,60 m	m ²		
d.2	0113-03	38.24	m ²	38.24	
				RAZEM	38.24
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm	m		
d.2	1212-28	18	m	18.00	
				RAZEM	18.00
3		Sala nr 4			
23	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m ²		
d.3	0816-06 uw.p.tab.	5.9*8.5	m ²	50.15	
				RAZEM	50.15
24	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych z desek gr 32mm	m ²		
d.3	0428-01	50.15	m ²	50.15	
				RAZEM	50.15
25	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.3	0428-04	99	m	99.00	
				RAZEM	99.00
26	KNR 19-01	Usunięcie z budynku zasypki stropu	m ³		
d.3	0116-04 analogia	50.15*0.2	m ³	10.03	
				RAZEM	10.03
27	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.3	0118-13	10.03	m ³	10.03	
				RAZEM	10.03
28	d.3	Wywóz i utylizacja parkietu oraz konstrukcji podłogi	kpl.		
	wycena indy- widualna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNNR 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³		
d.3	1201-01	50.15*0.05	m ³	2.51	
				RAZEM	2.51
30	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.3	0609-03	50.15	m ²	50.15	
				RAZEM	50.15
31	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 10cm	m ²		
d.3	0609-04	50.15	m ²	50.15	
				RAZEM	50.15
32	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
d.3	1202-01	50.15	m ²	50.15	
				RAZEM	50.15
33	KNNR 2	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś- ci o 10 mm	m ²		
d.3	1202-03	Krotność = 6 50.15	m ²	50.15	
				RAZEM	50.15
34	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.3	1106-07	50.15	m ²	50.15	
				RAZEM	50.15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	NNRNKB d.3 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej	m ²		
		50.15	m ²	50.15	
				RAZEM	50.15
36	NNRNKB d.3 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m ²		
		50.15	m ²	50.15	
				RAZEM	50.15
37	KNR-W 4-01 d.3 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - usunięcie lamperii olejnej ze ścian	m ²		
		(8.50+5.85)*2*1.25	m ²	35.88	
				RAZEM	35.88
38	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		
		8.50*5.85+(8.50+5.85)*2*3.60-4*1.20*2.20	m ²	142.49	
				RAZEM	142.49
39	NNRNKB d.3 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit z wykonaniem narożników	m ²		
		142.49	m ²	142.49	
				RAZEM	142.49
40	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		
		8.50*5.85+(8.50+5.85)*2*3.60-4*1.20*2.20	m ²	142.49	
				RAZEM	142.49
41	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufity	m ²		
		96.41	m ²	96.41	
				RAZEM	96.41
42	ZKNR C-2 d.3 0113-01	Gruntowanie podłoża - pod tynk mozaikowy na wysokość 1,60 m	m ²		
		(5.9+8.5)*2*1.60	m ²	46.08	
				RAZEM	46.08
43	ZKNR C-1 d.3 0113-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm) - na ścianach do wysokości 1,60 m	m ²		
		46.08	m ²	46.08	
				RAZEM	46.08
44	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm	m		
		27	m	27.00	
				RAZEM	27.00
4	Sala nr 6				
45	KNR 4-01 d.4 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m ²		
		8.7*6.4	m ²	55.68	
				RAZEM	55.68
46	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		55.68	m ²	55.68	
				RAZEM	55.68
47	NNRNKB d.4 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej	m ²		
		55.68	m ²	55.68	
				RAZEM	55.68
48	NNRNKB d.4 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m ²		
		55.68	m ²	55.68	
				RAZEM	55.68
49	KNR-W 4-01 d.4 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - usunięcie lamperii olejnej ze ścian	m ²		
		(8.70+6.40)*2*1.25	m ²	37.75	
				RAZEM	37.75
50	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		
		8.70*6.40+(8.70+6.40)*2*3.60-3*1.20*2.20	m ²	156.48	
				RAZEM	156.48
51	NNRNKB d.4 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit z wykonaniem narożników	m ²		
		156.48	m ²	156.48	
				RAZEM	156.48
52	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		156.48	m ²	156.48	
				RAZEM	156.48
53	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit	m ²		
		108.16	m ²	108.16	
				RAZEM	108.16
54	ZKNR C-2 d.4 0113-01	Gruntowanie podłóży - pod tynk mozaikowy na wysokość 1,60 m	m ²		
		(6.40+8.70)*2*1.60	m ²	48.32	
				RAZEM	48.32
55	ZKNR C-1 d.4 0113-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłóży na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm) - na ścianach do wysokości 1,60 m	m ²		
		48.32	m ²	48.32	
				RAZEM	48.32
56	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm	m		
		18.5	m	18.50	
				RAZEM	18.50
5		Sala nr 9			
57	KNR 4-01 d.5 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
		39.81	m ²	39.81	
				RAZEM	39.81
58	KNR 4-01 d.5 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna bukowego	m		
		26.6	m	26.60	
				RAZEM	26.60
59	NNRNKB d.5 202 1135-04	Lakierowanie trzykrotne posadzek lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		39.81	m ²	39.81	
				RAZEM	39.81
60	KNR 4-04 d.5 0502-02	Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich - analogia - rozebranie boazerii drewnianej z płyty pilśniowej malowanej	m ²		
		26.6*1.05	m ²	27.93	
				RAZEM	27.93
61	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		
		39.81+26.6*3.40	m ²	130.25	
				RAZEM	130.25
62	NNRNKB d.5 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit z wykonaniem narożników	m ²		
		130.25	m ²	130.25	
				RAZEM	130.25
63	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		
		130.25	m ²	130.25	
				RAZEM	130.25
64	ZKNR C-2 d.5 0113-01	Gruntowanie podłóży - pod tynk mozaikowy na wysokość 1,60 m	m ²		
		26.6*1.60	m ²	42.56	
				RAZEM	42.56
65	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit	m ²		
		87.69	m ²	87.69	
				RAZEM	87.69
66	ZKNR C-1 d.5 0113-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłóży na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm) - na ścianach do wysokości 1,60 m	m ²		
		26.6*1.60	m ²	42.56	
				RAZEM	42.56
67	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
6		Sala nr 10			
68	KNR 4-01 d.6 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
		5.90*8.15	m ²	48.09	
				RAZEM	48.09
69	KNR 4-01 d.6 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna bukowego	m		
		(5.90+8.15)*2	m	28.10	
				RAZEM	28.10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	NNRNKB d.6 202 1135-04	Lakierowanie trzykrotne posadzek lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		48.09	m ²	48.09	
				RAZEM	48.09
71	KNR-W 4-01 d.6 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - usunięcie lamperii olejnej ze ścian	m ²		
		(8.15+5.90)*2*1.25	m ²	35.13	
				RAZEM	35.13
72	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		
		5.90*8.15+(5.90+8.15)*3.40	m ²	95.86	
				RAZEM	95.86
73	NNRNKB d.6 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit z wykonaniem narożników	m ²		
		95.86	m ²	95.86	
				RAZEM	95.86
74	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		
		95.86	m ²	95.86	
				RAZEM	95.86
75	ZKNR C-2 d.6 0113-01	Gruntowanie podłoża - pod tynk mozaikowy na wysokość 1,60 m	m ²		
		(5.90+8.15)*2*1.60	m ²	44.96	
				RAZEM	44.96
76	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit	m ²		
		50.90	m ²	50.90	
				RAZEM	50.90
77	ZKNR C-1 d.6 0113-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm) - na ścianach do wysokości 1,60 m	m ²		
		44.96	m ²	44.96	
				RAZEM	44.96
78	KNR 4-01 d.6 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm	m		
		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
7		Sala nr 11			
79	KNR 4-01 d.7 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
		6.00*8.50	m ²	51.00	
				RAZEM	51.00
80	KNR 4-01 d.7 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna bukowego	m		
		(6.0+8.50)*2	m	29.00	
				RAZEM	29.00
81	NNRNKB d.7 202 1135-04	Lakierowanie trzykrotne posadzek lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		51	m ²	51.00	
				RAZEM	51.00
82	KNR-W 4-01 d.7 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - usunięcie lamperii olejnej ze ścian	m ²		
		(8.50+6.00)*2*1.25	m ²	36.25	
				RAZEM	36.25
83	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		
		6.00*8.50+(6.00+8.50)*2*3.60	m ²	155.40	
				RAZEM	155.40
84	NNRNKB d.7 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit z wykonaniem narożników	m ²		
		155.40	m ²	155.40	
				RAZEM	155.40
85	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		
		155.40	m ²	155.40	
				RAZEM	155.40
86	ZKNR C-2 d.7 0113-01	Gruntowanie podłoża - pod tynk mozaikowy na wysokość 1,60 m	m ²		
		(6.00+8.50)*2*1.60	m ²	46.40	
				RAZEM	46.40
87	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit	m ²		
		110.44	m ²	110.44	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	110.44
88	ZKNR C-1 d.7 0113-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm) - na ścianach do wysokości 1,60 m 46.40	m ² m ²	 46.40	
				RAZEM	46.40
89	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm 25	m m	 25.00	
				RAZEM	25.00
8		Sala nr 23			
90	KNR 4-01 d.8 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 9.0*6.0	m ² m ²	 54.00	
				RAZEM	54.00
91	KNR 4-01 d.8 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych z desek gr 32mm 54	m ² m ²	 54.00	
				RAZEM	54.00
92	KNR 4-01 d.8 0428-04	Rozebranie legarów 99	m m	 99.00	
				RAZEM	99.00
93	KNR 19-01 d.8 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku zasypki stropu 54.0*0.2	m ³ m ³	 10.80	
				RAZEM	10.80
94	KNR 19-01 d.8 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km 10.80	m ³ m ³	 10.80	
				RAZEM	10.80
95	d.8 wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja parkietu oraz konstrukcji podłogi 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
96	KNNR 2 d.8 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki 54.00*0.05	m ³ m ³	 2.70	
				RAZEM	2.70
97	KNR 2-02 d.8 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 54.0	m ² m ²	 54.00	
				RAZEM	54.00
98	KNR 2-02 d.8 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 10cm 54.0	m ² m ²	 54.00	
				RAZEM	54.00
99	KNNR 2 d.8 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 54.0	m ² m ²	 54.00	
				RAZEM	54.00
100	KNNR 2 d.8 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 6 54.0	m ² m ²	 54.00	
				RAZEM	54.00
101	KNR 2-02 d.8 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 54.0	m ² m ²	 54.00	
				RAZEM	54.00
102	NNRNKB d.8 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej 54.0	m ² m ²	 54.00	
				RAZEM	54.00
103	NNRNKB d.8 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek 54.0	m ² m ²	 54.00	
				RAZEM	54.00
104	KNR-W 4-01 d.8 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - usunięcie lamperii olejnej ze ścian (9.0+6.0)*2*1.25	m ² m ²	 37.50	
				RAZEM	37.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		
		9.0*6.0+(9.0+6.0)*2*3.60-3*1.20*2.20	m ²	154.08	
				RAZEM	154.08
106	NNRNKB d.8 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit z wykonaniem narożników	m ²		
		154.08	m ²	154.08	
				RAZEM	154.08
107	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnia ścian i sufitu	m ²		
		154.08	m ²	154.08	
				RAZEM	154.08
108	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany i sufit	m ²		
		106.08	m ²	106.08	
				RAZEM	106.08
109	ZKNR C-2 d.8 0113-01	Gruntowanie podłoża - pod tynk mozaikowy na wysokość 1,60 m	m ²		
		(6.0+9.0)*2*1.60	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
110	ZKNR C-1 d.8 0113-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm) - na ścianach do wysokości 1,60 m	m ²		
		48	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
111	KNR 4-01 d.8 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych o średnicy do 50 mm	m		
		23	m	23.00	
				RAZEM	23.00